ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BILCA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – FAZA DALI pentru proiectul „Modernizare alei pietonale în comuna Bilca, județul Suceava, de la Strada Crivei pînă la strada Cernăuți ", pe o lungime de 700 ml , prin fonduri locale

Consiliul Local al comunei Bilca, județul Suceava,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat cu nr.6810 din 24.09.2026 al domnului Rusu Zaharie - primarul comunei Bilca, județul Suceava, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul „ Modernizare alei pietonale în comuna Bilca, județul Suceava, de la Strada Crivei pînă la strada Cernăuți ", prin fonduri locale "
- Raportul viceprimarului din cadrul Primăriei comunei Bilca, județul Suceava cu nr. 6811 din 24.09.2026;
-Hotărârea Consiliului Local Bilca nr. 52 din 31.08.2026 privind aprobarea investitiei: „Modernizare alei pietonale în din comuna Bilca, județul Suceava, de la Crivei pînă la strada Cernăuți ", prin fonduri locale"
- Certificat de urbanism eliberat de consiliul Judetean Suceava inregistrat cu nr. 279 din 16.09.2026
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, înregistrat sub nr. 6991 din 30.09.2026.
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantate publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin (2) lit. b), alin (4) lit. d), alin (14), art.139, alin. (1), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici- FAZA DALI.. la proiectul „ Modernizare alei pietonale în din comuna Bilca, județul Suceava, de la Strada Crivei pînă la strada Cernăuți ", pe o lungime de 700 ml ,prin fonduri locale ", conform anexei 1.
ART. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Modernizare alei pietonale în din comuna Bilca, județul Suceava, de la Strada Crivei pînă la strada Cernăuți ", prin fonduri locale ", în cuantum de 296450,00 lei (inclusiv TVA),valoare C+M, conform Anexa 2 – Deviz General.
ART.3. Se împuternicește dl. RUSU ZAHARIE - PRIMAR să semneze toate actele necesare și contractul de prestari servicii în numele UAT COMUNA BILCA.
ART 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bilca - domnul Rusu Zaharie prin compartimentele de specialitate.
ART 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul compartimentelor de specialitate conform legislației în vigoare și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PUHA ADRIAN DANIEL

Viza CFP,
JURAVLE LOREDANA VERONICA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
TACIUC VIORICA RODICA

Bilca, 30.09.2026
NR. 62

Comuna BILCA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Nr. 1 1.....
Semnătura.....
Data: Zi 30 luna 09 anul 2026

Anexa nr. 1 la
HCL. 62/
30.09.2026

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

MODERNIZAREA ALEILOR PIETONALE ÎN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA, DE LA STRADA CRIVEI PANA LA STRADA CALEA CERNAUTILOR, PE O LUNGIME DE 700 ML, DIN FONDURI LOCALE

1. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare alei pietonale în comuna Bilca, jud. Suceava".

Amplasamentul investiției este în comuna Bilca, județul Suceava.

Pentru documentația tehnică analizată, lungimea efectivă a trotuarului prevăzut în cadrul investiției este de 590 ml.

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Realizarea investiției are ca scop îmbunătățirea condițiilor de deplasare pietonală și creșterea siguranței pietonilor în zona aferentă infrastructurii rutiere modernizate.

Prin amenajarea trotuarului se urmărește separarea circulației pietonale de circulația rutieră și asigurarea unei suprafețe de circulație corespunzătoare.

3. SOLUȚIA TEHNICĂ PROPUSĂ

În cadrul investiției se propune realizarea unui trotuar cu lungimea de 590 ml și lățimea de 1,20 m.

Trotuarul va fi amenajat cu îmbrăcăminte din pavele, așezată pe o structură alcătuită din strat de nisip și strat de balast.

4. STRUCTURA TROTUARULUI

- Pavaj – 6 cm
- Strat de nisip – 5 cm
- Strat de balast – 30 cm

Delimitarea trotuarului se va realiza cu borduri. Lungimea totală a bordurilor prevăzute în documentația tehnică este de 1.180 ml.

5. INDICATORI TEHNICI PRINCIPALI

Lungime trotuar	590 ml
Lățime trotuar	1,20 m
Suprafață aproximativă trotuar	708 m²
Pavaj	6 cm
Strat de nisip	5 cm
Strat de balast	30 cm
Borduri	1.180 ml

Suprafața de aproximativ 708 m² rezultă din lungimea de 590 m și lățimea de 1,20 m și reprezintă o valoare calculată.

6. CONDIȚII DE REALIZARE

Conform Certificatului de Urbanism, în zona în care se propun lucrările există rețele de alimentare cu energie electrică și rețele de alimentare cu apă, iar realizarea lucrărilor trebuie să țină cont de infrastructura edilitară existentă.

De asemenea, certificatul prevede identificarea proprietarilor afectați în situația în care lucrările afectează proprietăți private.

7. CONCLUZII

Prin realizarea investiției se urmărește modernizarea infrastructurii pietonale din comuna Bilca și asigurarea unor condiții mai bune și mai sigure pentru deplasarea pietonilor.

Soluția tehnică analizată prevede realizarea unui trotuar cu lungimea de 590 ml și lățimea de 1,20 m, cu îmbrăcăminte din pavele și structură alcătuită din pavaj de 6 cm, strat de nisip de 5 cm și strat de balast de 30 cm, delimitat cu borduri pe o lungime totală de 1.180 ml.

8. FINANCIAR

Indicator financiar	Valoare
C+M fără TVA	245.000,00 lei
C+M cu TVA	296.450,00 lei

INTOCMIT

CRISTEA CLAUDIU DUMITRU

Președinte de ședință

Pecha Adrian

Secretar

Tacuci Viorica Rodica

Comuna BILCA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Nr. 1 1.....
Semnătura.....
Data: Ziua 30 luna 09 anul 2016

Anexa nr. 2 la HCL. 62/30.09.2026

PROIECTANT : SC.TOTAL MAPINVENT SRL.
beneficiar **COMUNA BILCA**

nr. Proiect	0,00
faza	DALI

MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA BILCA ,JUDETUL SUCEAVA DE LA STRADA CRIVEI PANA LA STRADA CERNAURI

D E V I Z G E N E R A L C O N F O R M H.G. 907/2016

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitole de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 1	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie			
	Total Capitol 2	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	Studii	4000,00	840,00	4840,00
	3.1.1 Studii teren	4000,00	840,00	4840,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii- suport si cheltuieli pentru obtinere de avize si acorduri	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	33000,00	6930,00	39930,00
	3.5.1.Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15000,00	3150,00	18150,00
	3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinererii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie	18000,00	3780,00	21780,00
3.6.	Organizare procedurilor de achizitie	4000,00	840,00	4840,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
	3.7.1.Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	15500,00	3255,00	18755,00
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului	3500,00	735,00	4235,00
	3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor	1000,00	210,00	1210,00
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	2500,00	525,00	3025,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	12000,00	2520,00	14520,00
	Total Capitol 3	56500,00	11865,00	68365,00
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	245000,00	51450,00	296450,00
4.2	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje ,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari:	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 4	245000,00	51450,00	296450,00
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			

5.1	Organizare de şantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane,cote,taxe ,costul creditului	2695,00	0,00	2695,00
	5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1225,00		1225,00
	5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	245,00		245,00
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Cosntructorilor	1225,00		1225,00
	5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire /desfiintare	0,00		0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	4000,00	840,00	4840,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 5	6695,00	840,00	7535,00
	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice			
	Total Capitol 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLE	308195,00	64155,00	372350,00
	Din care C+M	245000,00	51450,00	296450,00

In preturi la data de	luni, 31 august 2026	1 euro =	5,2586

Data	luni, 31 august 2026

BENEFICIAR

COMUNA BILCA

ROMÂNIA * PRIMAR * JUD. SUCEAVA - COMUNA BILCA

Intocmit
Ing. Cristea Claudiu

S.C. TOTAL MAPINVEST S.R.L. * RO30630008 J33/758/20

Presedinte de sedinta,
Pelin Adrian Daniel

Secretar
Tacu Maria Rodica