ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BILCA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 21.din 30.04.2025 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţie : „ Capacitati de producer energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Bilca,,

Consiliul

Având în vedere :

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Rusu Zaharie - primarul comunei Bilca . judeţul Suceava , înregistrat sub nr. 6972 din 30.09.2026;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bilca. judeţul Suceava. înregistrat sub nr. 6973 din 30.09.2026;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local înregistrate sub nr.6974 din 30.09.2026 si 6975 din 30.09.2026.;
- devizele generale al obiectivului de investiţie " Alimentare cu energie electrică Parc Fotovoltaic apartinând comunei Bilca. situate pe strada Calea Bucovinei , comuna Bilca , judetul Suceava "
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin (1) si .(2) lit. b), alin.4 lit. d) şi ale art. 139 alin. (3) lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 - Se modifică HCL nr. 21.din 30.04.2025 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţie : „ Capacitati de producer energie din surse regenerabile de energie. pentru consum propriu în comuna Bilca,. după cum urmeaza:

(1) Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţie : „ Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, in comuna Bilca,, , pentru lucrari pe taxa de racordare si lucrari in instalatiile utilizatorului,,. conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă devizul general pentru faza de proiectare si executie la obiectivul de investiţie : „ Capacitati de producer energie din surse regenerabile de energie, în comuna Bilca,,, pentru lucrari pe taxa de intarire retea. conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul comunei Bilca prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. – Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. Primarului comunei Bilca. compartimentului financiar contabil si compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bilca. judeţul Suceava .

PRESEDINTE DE SEDINTA.
PUHA ADRIAN DANIEL

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
TACIUC VIORICA RODICA

BILCA, 30.09.2026
NR. 64

Viza de control financiar preventiv,
Inspector asistent.
Juravle Ioredana Veronica

Comuna BILCA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Nr. 1 1
Semnătura
Data: Ziua 30 luna 09 anul 2026

Anexa nr. 1
La HCL. nr. 64/30.09.2026

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Bilca , str. Calea Bucovinei, nr.333
RO 31509455, J 33/316/15.04.2013
ATESTAT ANRE 19468 / 10.05.2023
19469 / 10.05.2023

LUCRARE :

D E V I Z G E N E R A L

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Alimentare cu energie electrica PARC FOTOVOLTAIC apartinand com. Bilca, situat pe str. Calea Bucovinei, com. Bilca, jud. Suceava
LUCRARI PE TAXA DE RACORDARE + LUCRARI IN INSTALATIILE UTILIZATORULUI

ATR NR. : 1006306466 / 01.09.2026

9BIL

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA) LEI	VALOARE (fara TVA) EURO	TVA 21.00%	VALOARE (inclusiv TVA) LEI	VALOARE (inclusiv TVA) EURO
1	2	3	4	5	6	7
	PARTEA I					
	CAPITOLUL 1					
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1-1	Obtinerea terenului		-	-	-	-
1-2	Amenajarea terenului		-	-	-	-
1-3	Amenajari pentru protectia mediului , inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor		-	-	-	-
	TOTAL capitol 1		-	-	-	-
	CAPITOLUL 2		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului		-	-	-	-
	TOTAL capitol 2		-	-	-	-
	CAPITOLUL 3		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica		-	-	-	-
3-1	Studii de teren , geo , topo si hidro	3,000.00	568.31	630.00	3,630.00	687.66
3-2	Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	5,000.00	947.18	1,050.00	6,050.00	1,146.09
3-3	Proiectare si engineering	5,828.02	1,104.04	1,223.88	7,051.91	1,335.89
3-4	Autorizatie de construire = 1% din valoarea investitiei	1,165.60	220.81	244.78	1,410.38	267.18
3-5	Diriginte de Santier	3,000.00	568.31	630.00	3,630.00	687.66
3-6	Responsabil tehnic cu executie	2,500.00	473.59	525.00	3,025.00	573.05
3-7	Verificator de proiecte	2,500.00	473.59	525.00	3,025.00	573.05
	TOTAL capitol 3	19,993.63	3,787.53	4,198.66	24,192.29	4,582.91
	CAPITOLUL 4		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru investitia de baza		-	-	-	-
4-1	CONSTRUCTII SI INSTALATII		-	-	-	-
	OB.1 TARIF RACORDARE		-	-	-	-
	LEA 20 KV	30,604.15	5,797.56	6,426.87	37,031.02	7,015.05
	OB.2 INSTALATIILE CONSUMATORULUI		-	-	-	-
	LEA 20 KV	27,399.06	5,190.40	5,753.80	33,152.86	6,280.38
	LES 20 KV	41,607.07	7,881.92	8,737.48	50,344.55	9,537.12
	PTAV	16,950.14	3,210.98	3,559.53	20,509.67	3,885.29
			-	-	-	-
			-	-	-	-
4-2	MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC		-	-	-	-
				-		
4-3	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj		-	-	-	-
			-	-	-	-
4-4	UTILAJE FARA MONTAJ INCLUSIV ECHIPAMENTE DE TRANSPORT		-	-	-	-
			-	-	-	-
4-5	DOTARI		-	-	-	-
	OB.1 TARIF RACORDARE	11,690.00	2,214.52	2,454.90	14,144.90	2,679.57
	OB.2 INSTALATIILE CONSUMATORULUI	311,700.00	59,047.51	65,457.00	377,157.00	71,447.49
			-	-	-	-
4-6	Active necorporale		-	-	-	-
			-	-	-	-
	TOTAL capitol 4	439,950.42	83,342.88	92,389.59	532,340.01	100,844.89
	CAPITOLUL 5		-	-	-	-
	Alte cheltuieli		-	-	-	-
5-1	Organizare de santier		-	-	-	-
	5.1.1 - LUCRARI DE CONSTRUCTII		-	-	-	-
	5.1.2 - CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI		-	-	-	-
5-2	Comisioane ,cote , taxe , cote legale , costul creditului		-	-	-	-
	5.2.1 - Comisioane , taxe si cote legale		-	-	-	-
	Comision Banca Finantatoare			-		
	Taxa ISC (0,5 % din C+M)	582.80	110.40	122.39	705.19	133.59
	Taxa OAR (0,1% din C+M)	116.56	22.08	24.48	141.04	26.72
	Contributie pt Casa Sociala a Constructorilor (0.5% din cap 4.1 din dev general)		-	-	-	-
	5.2.2 - Costul creditului		-	-	-	-
5-3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5 %	-	-	-	-	-
	TOTAL capitol 5	699.36	132.49	146.87	846.23	160.31
	CAPITOLUL 6		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar		-	-	-	-
	Pregatirea personalului de exploatare		-	-	-	-
	Probe tehnologice si teste		-	-	-	-
	TOTAL capitol 6		-	-	-	-
				-		
	TOTAL GENERAL	460,643.41	87,262.90	96,735.12	557,378.52	105,588.11
	din care C + M	116,560.42	22,080.86	24,477.69	141,038.11	26,717.84
		1 Euro / 1 Leu (23 / 09 / 20265) =			5.2788	

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Ing. Popas Ionut

BENEFICIAR ,
COM. BILCA

Formular F1


OBIECTIV: 98IL COM BILCA RACORD 20 KV

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			ron		ron	
0		1	2	3	4	5
6	4.00	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		1 TARIF DE RACORDARE	42,294.15	42,294.15	30,604.15	30,604.15
6.2		2 INSTALATII CONSUMATOR	397,656.27	397,656.27	85,956.27	85,956.27
		TOTAL grupa 6	439,950.42	439,950.42	116,560.42	116,560.42
9		Proiectare				
		5.00%	5,828.02	5,828.02	5,828.02	5,828.02
		TOTAL grupa 9	5,828.02	5,828.02	5,828.02	5,828.02
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	445,778.44	445,778.44	122,388.44	122,388.44
		Taxa pe valoarea adaugata	93,613.47		25,701.57	
		Totai valoare (inclusiv TVA)	539,391.91		148,090.01	

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL



Formular F2

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 - TARIF DE RACORDARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	1.1 LEA 20 KV	30,604.15	30,604.15
		TOTAL cap. I	30,604.15	30,604.15
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep	11,690.00	11,690.00
		TOTAL cap. III	11,690.00	11,690.00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	42,294.15	42,294.15
		Taxa pe valoarea adaugata	8,881.77	
		Total valoare (inclusiv TVA)	51,175.92	

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Formular F4

OBIECTIV: 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiect: 1 TARIF DE RACORDARE [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul (denumire,adresa,telefon,fax	Fisa tehnica atasata
	USA DISPOZITIV SEMNALIZARE AVARII LEA MT	BUCATA	3.00000	1,600.00000	4,800.00		
	SEP OR SEPARATOR IN UZ MONTAJ ORIZONTAL	BUCATA	1.00000	6,890.00000	6,890.00		
				Total P:	11,690.00		

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J/2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant: 06 -SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Obiectiv: 9BIL -COM BILCA RACORD 20 KV
Obiect: 1 -TARIF DE RACORDARE
Categorie: 1.1 -LEA 20 KV

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		18.095.80	7.540.72	1.620.00	6.11	27.262.63
din care utilaje						
- Vut termice				120.00		
- Vut electrice				0.00		
- Vut altele				1.500.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.M.	2.250%		169.67			169.67
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		18.095.80	7.710.39	1.620.00	6.11	27.432.29
Cheltuieli indirecte	Io = 5.000% x To					1.371.61
Profit	Po = 6.250% x (To+Io)					1.800.24
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po					30.604.15
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo					30.604.15
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						30.604.15
T.V.A.	TVA= 21.000% x (V+OS)					6.426.87
TOTAL GENERAL situatie lucrari						37.031.03

Beneficiar,

ROMÂNIA PRIMAR JUDEȚUL SUCEAVA - COMUNA BILCA

Constructor,
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant 06 SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

Obiect 1 TARIF DE RACORDARE

Categorie 1.1 LEA 20 KV

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	17,720 lei	BUCATA	2.00000		111.00	222.00
					720.00	1,440.00
	FUNDATIE TURNATA STALP SC15014				0.00	0.00
					0.00	0.00
					16.00	1,662.00
					2.67	5.34
2	RPDE11B	99 BUCATA	2.00000		4,800.00	9,600.00
					69.75	139.50
	PLANTAREA STALPILOR DIN BETON ARMAT CONFECTIONATI				750.00	1,500.00
	INDUSTRAL				0.00	0.00
	SC 15014				1.55	11,239.50
					2.31	4.63
	L:DL08A -0006:6421634 -STILP B.A.C.PT.LEA 6-20KV,TIP SC-15014-120,PC-60 *					
3	W1MI06A	99 BUCATA	3.00000		850.00	2,550.00
					89.10	267.30
	CORONAMENT MET.ZN ORIZONTAL PT.INTIND.LEA 20 KV, M				0.00	0.00
	ONTAT PE STILP BETON NEPLANTAT, SIMPLU CIRCUIT				0.00	0.00
					1.98	2,817.30
					0.08	0.24
	L:W1ML032-0008:6305423 -CONSOLA MET ZN INTIND CORON ORIZ CIT-140 ST.TC15014-120					
4	W1MJ02K	99 BUCATA	10.00000		261.63	2,616.27
					68.85	688.50
	LEGATURA INTINDERE DUBLA FAZA EXTREMA PT.LEA 20 KV				0.00	0.00
	CU IZOL.TIP TIJA ITFS 45/4, 45/5, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.53	3,304.77
					0.02	0.19
	L:W1M0678-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					
5	W1MJ02L	99 BUCATA	5.00000		304.13	1,520.64
					82.35	411.75
	LEGATURA INTIND. DUBLA FAZA MIJLOC PT. LEA 20 KV C				0.00	0.00
	U IZOL. TIP TIJA ITFS 45/4, 45/5, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.83	1,932.39
					0.02	0.12
	L:W1M0678-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
6	W1L02B6	82 KM	0.03600		8,685.45	312.68
					1,497.60	53.91
	CONDUCTOR OL-AL,LEA 6-20KV,STILPI BETON DESFASURA-				0.00	0.00
	RE MECANIZATA,SECT.70MMP				0.00	0.00
					33.28	366.59
					0.34	0.01
7	15,000 lei	BUCATA	1.00000		720.20	720.20
					1,125.00	1,125.00
	PRIZE PAMANT 4 OHMI				0.00	0.00
					0.00	0.00
	LA BORNA 1 SEPARATOR				25.00	1,845.20
					0.06	0.06
8	20,001 lei	BUCATA	1.00000		540.84	540.84
					868.54	868.54
	PRIZA DE PAMANT DE 10 OHMI				0.00	0.00
					0.00	0.00
	LA STALP INTERMEDIAR IN RETEA				19.30	1,409.38
					0.05	0.05
9	W1N01B	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					950.40	950.40
	SEPARATOR TRIP.EXT.STE 2A PNO.6,10,20KV DE 200-400				0.00	0.00
	A,MONTAT PE STILP TERM.BETON ARMAT CENTRIF.SAU VIB				0.00	0.00
					21.12	950.40
					0.00	0.00
10	W3C24A1	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					178.65	178.65
	DISPOZITIV MANUAL TIP AME-5 PT.SEPARATOR				0.00	0.00
					0.00	0.00
					3.97	178.65
					0.00	0.00
11	IZA05A1	82 MP	0.72000		9.54	6.87
					34.20	24.62
	VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON TENC.CU EMAIL				0.00	0.00
	CLORCAUCIUC				0.00	0.00
	FOND GALBEN STALPI				0.76	31.49
					0.00	0.00
	L:11219 -0005:6108830 -EMAIL GALBEN E.439-1 NTR 1707-80					
12	IZA05D1	82 MP	0.36000		17.50	6.30
					36.95	13.30
	VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON TENC.CU EMAIL				0.00	0.00
	PERCLORVINILIC				0.00	0.00
	INSCRIPTII STALPI				0.82	19.60
					0.00	0.00
	L:11218 -0015:6107317 -EMAIL USCARE AER NEGRU EPOXI E.906-1 NII 1703-73					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
13	W1M20XA	93 BUCATA	2.00000		0.00	0.00
					90.00	180.00
	MASURAREA PRIZEI DE PAMINT REZISTENTA DE DISPERSIE				0.00	0.00
					0.00	0.00
					2.00	180.00
					0.00	0.00
14	TRAKM	KM	5.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR LA PUNCTUL DE LUCRU				0.00	0.00
					1.22	6.11
					0.00	6.11
					0.00	0.00
15	W1M21XA	93 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					630.00	630.00
	INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE A LINIEI EL				0.00	0.00
	ECTRICE DE MEDIE TENSIUNE AERIANA				0.00	0.00
					14.00	630.00
					0.00	0.00
16	W2ADM1	BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					569.25	569.25
	ADMITEREA LA LUCRU SI CREAREA ZONEI DE PROTECTIE				120.00	120.00
					0.00	0.00
					12.65	689.25
					0.00	0.00
	Greutate totala	10.654254			Total materiale	18,095.80
	Total ore	167			Total manopera	7,540.72
					Total utilaj	1,620.00
					Total transport	6.11
					Total A	27,262.63

PROIECTANT
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATE ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Formular F2

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 - INSTALATII CONSUMATOR

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	2.1 LEA 20 KV	27,399.06	27,399.06
2	2	2.2 LES 20 KV	41,607.07	41,607.07
3	3	2.3 PTAv	16,950.14	16,950.14
		TOTAL cap. I	85,956.27	85,956.27
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	311,700.00	311,700.00
		TOTAL cap. III	311,700.00	311,700.00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	397,656.27	397,656.27
		Taxa pe valoarea adaugata	83,507.81	
		Total valoare (inclusiv TVA)	481,164.08	

PROIECTANT
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Formular F4

OBIECTIV: 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiect: 2 INSTALATII CONSUMATOR [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
	CEL HAS	BUCATA	1.00000	33,000.00000	33,000.00		
	CELULA DE MASURA 20 KV						
	PTAV	BUCATA	1.00000	278,700.00000	278,700.00		
	PIST TRANSF. IN NAVELURA DE BETON COMPLET ECHIPAT+40%TVA						
				Total P:	311,700.00		

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant: 06 -SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Obiectiv: 9BIL -COM BILCA RACORD 20 KV
Obiect: 2 -INSTALATII CONSUMATOR
Categorie: 2.1 -LEA 20 KV

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		12.018.56	10.373.65	1.321.99	611.77	24.325.98
din care utilaje						
- Vut termice				571.99		
- Vut electrice				0.00		
- Vut altele				750.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.M.	2.250%		233.41			233.41
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		12.018.56	10.607.06	1.321.99	611.77	24.559.38
Cheltuieli indirecte	Io = 5.000% x To					1.227.97
Profit	Po = 6.250% x (To+Io)					1.611.71
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po					27.399.06
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo					27.399.06
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						27.399.06
T.V.A.	TVA= 21.000% x (V+OS)					5.753.30
TOTAL GENERAL situatie lucrari						33.152.86

Beneficiar,

ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA - COMUNA BILCA PRIMAR

Constructor,
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant 06 SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

Obiect 2 INSTALATII CONSUMATOR

Categorie 2.1 LEA 20 KV

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	17720	BUCATA	1.00000		159.00	159.00
					720.00	720.00
	FUNDATIE TURNATA STALP SC15014				0.00	0.00
					455.42	455.42
					16.00	1,334.42
					2.67	2.67
2	RPDE11B 99	BUCATA	1.00000		4,800.00	4,800.00
					69.75	69.75
	PLANTAREA STALPILOR DIN BETON ARMAT CONFECTIONATI				750.00	750.00
	INDUSTRAL				0.00	0.00
	SC 15014				1.55	5,619.75
					2.31	2.31
	L:DL08A -0006:6421634 -STILP B.A.C.PT.LEA 6-20KV,TIP SC-15014-120,PC-60 *					
3	W2A20A 99	BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					11.25	11.25
	INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DES				65.00	65.00
	CARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI				0.00	0.00
					0.25	76.25
					0.00	0.00
4	TRA01A50 82	TONE	2.50000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0.00	0.00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $				62.54	156.35
	TRANSPORT STALPI				0.00	156.35
					0.00	0.00
5	W1MI06A 99	BUCATA	1.00000		850.00	850.00
					89.10	89.10
	CORONAMENT MET.ZN ORIZONTAL PT.INTIND.LEA 20 KV, M				0.00	0.00
	ONTAT PE STILP BETON NEPLANTAT, SIMPLU CIRCUIT				0.00	0.00
	PE STALPI SC 15014				1.98	939.10
					0.08	0.08
	L:W1ML032-0008:6305423 -CONSOLA MET ZN INTIND CORON ORIZ CIT-140 ST.TC15014-120					
6	W1MI17B 99	BUCATA	1.00000		245.55	245.55
					688.95	688.95
	CONFECTIE MET.ZN PT. MONTARE CELULA DE EXTERIOR, P				500.00	500.00
	E 1 STILPI DIN BETON PLANTAT				0.00	0.00
	MANOPERA				15.31	1,434.50
					0.66	0.66
	L:W1ML055-0007:6305754 -CONF MET ZN MONT CELULA EXT 2 STILPI BETON SC 15014-120					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
7	W1M14XB1 93	BUCATA	3.00000		0.00	0.00
					1,125.00	3,375.00
	DESCARCATOR CU REZISTENTA VARIABILA DRVS 20 MONTAT				0.00	0.00
	PE STILP DE BETON				0.00	0.00
	MONTARE DESCARCATORI				25.00	3,375.00
					0.00	0.00
8	DESC1	BUCATA	3.00000		325.00	975.00
					0.00	0.00
	DESCARCATORI				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	975.00
					0.00	0.00
9	W1MI18B 99	BUCATA	1.00000		346.73	346.73
					108.00	108.00
	CONFECTIE MET.ZN PT. GRUP DE 3 DESCARCATOARE, MONT				0.00	0.00
	ATA PE STILP DIN BETON NEPLANTAT				0.00	0.00
					2.40	454.73
					0.05	0.05
	L:W1ML056-0020:6305775 -CONF MET ZN MONT GRUP 3 DESC OXID ZN ST.BET TC15014-120					
10	CAP TER	BUCATA	6.00000		350.00	2,100.00
					0.00	0.00
	CAP TERMINAL TERMOCONTRACTIBIL 20 KV				0.00	0.00
					0.00	0.00
	PT LES 20 KV				0.00	2,100.00
					0.00	0.00
11	W2B03I1 82	BUCATA	1.00000		58.14	58.14
					38.57	38.57
	CONSOLA ORIZONTALA OL MONT.STILP B.A.NEPLANTAT PTR				0.00	0.00
	1 CUTIE TERMINALA				0.00	0.00
					0.86	96.71
					0.00	0.00
12	W1MJ02K 99	BUCATA	4.00000		261.63	1,046.51
					68.85	275.40
	LEGATURA INTINDERE DUBLA FAZA EXTREMA PT.LEA 20 KV				0.00	0.00
	CU IZOL.TIP TIJA ITFS 45/4, 45/5, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.53	1,321.91
					0.02	0.08
	L:W1M067B-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
13	W1MJ02L	99 BUCATA	2.00000		304.13	608.25
					82.35	164.70
	LEGATURA INTIND. DUBLA FAZA MIJLOC PT. LEA 20 KV C				0.00	0.00
	U IZOL. TIP TIJA ITFS 45/4, 45/5, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.83	772.95
					0.02	0.05
	L:W1M067B-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					
14	W1L02B6	82 KM	0.02700		8,687.28	234.56
					1,497.60	40.44
	CONDUCTOR OL-AL,LEA 6-20KV,STILPI BETON DESFASURA-				258.96	6.99
	RE MECANIZATA,SECT.70MMP				0.00	0.00
					33.28	281.98
					0.34	0.01
15	W2I04C	99 KG	50.00000		11.90	594.83
					94.05	4,702.50
	MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P				0.00	0.00
	T. PRIZA DE PAMINT				0.00	0.00
	PP 1 OHM LA BORNA 2 CAM				2.09	5,297.33
					0.00	0.05
16	W1M20XA	93 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					90.00	90.00
	MASURAREA PRIZEI DE PAMINT REZISTENTA DE DISPERSIE				0.00	0.00
					0.00	0.00
					2.00	90.00
					0.00	0.00
	Greutate totala	5.970735			Total materiale	12,018.56
	Total ore	231			Total manopera	10,373.65
					Total utilaj	1,321.99
					Total transport	611.77
					Total A	24,325.98

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509499 J20130003163 36 BRĂILA - BUCUREȘTI

Executant: 06 -SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Obiectiv: 9BIL -COM BILCA RACORD 20 KV
Obiect: 2 -INSTALATII CONSUMATOR
Categorie: 2.2 -LES 20 KV

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		21,316.49	11,863.08	3,822.00	26.36	37,027.93
din care utilaje						
- Vut termice				822.00		
- Vut electrice				3,000.00		
- Vut altele				0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.M.	2.250%		266.92			266.92
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		21,316.49	12,130.00	3,822.00	26.36	37,294.85
Cheltuieli indirecte	Io = 5.000% x To					1,864.74
Profit	Po = 6.250% x (To+Io)					2,447.47
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po					41,607.07
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo					41,607.07
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						41,607.07
T.V.A.	TVA= 21.000% x (V+OS)					8,737.48
TOTAL GENERAL situatie lucrari						50,344.55

Beneficiar,

ROMÂNIA PRIMAR JUD. SUCEAVA - COMUNA BILCA

Constructor,
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant 06 SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

Obiect 2 INSTALATII CONSUMATOR

Categorie 2.2 LES 20 KV

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat / Sp.man / Sp.uti	Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM	Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala
	Corectii					
	Denumire resursa					
	Observatii					
	Liste anexa					
1	TSA16F1	82 M CUB	35.00000		0.00	0.00
					83.70	2,929.50
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C				0.00	0.00
	U SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.1,S1-3M,T.TARE				0.00	0.00
	sant				1.86	2,929.50
					0.00	0.00
2	TSD18C1	82 M CUB	25.00000		0.19	4.73
					55.80	1,395.00
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII				0.00	0.00
	ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE				0.00	0.00
					1.24	1,399.73
					0.10	2.50
3	W2H04A1	82 M CUB	10.00000		105.00	1,050.00
					20.52	205.20
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU				0.00	0.00
	RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT				0.00	0.00
					0.46	1,255.20
					1.42	14.18
4	W1S06C1	82 KM	0.34500		0.00	0.00
					4,905.00	1,692.23
	CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.150 SAU 18				0.00	0.00
	5MMP.POZ.IN SANT EXISTENT				0.00	0.00
					109.00	1,692.23
					0.00	0.00
5	W2G23G	99 M	24.00000		22.94	550.48
					11.70	280.80
	TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-15				0.00	0.00
	0MMP,MONTATA PE STILP				0.00	0.00
	urcarile pe stalpi				0.26	831.28
					0.01	0.19
	L:W2L079 -0024:6311625 -BRATARA FIX.TEAVA PVC-G D=90MM PE STILP SC 10005					
	L:W2L079 -0014:6700444 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS 6675/2					
6	CA2X	M	345.00000		53.50	18,457.50
					0.00	0.00
	CABLU DE ENERGIE MEDIE TENSIUNE A2XS(FL)2Y 1X150/2				0.00	0.00
	5				0.00	0.00
					0.00	18,457.50
					0.00	0.00


Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
7	W2H07C1	82 M	100.00000		6.00	600.00
					2.43	242.96
	PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1 KV STRAT				0.00	0.00
	PROTECTOL CU FOLII DIN PVC				0.00	0.00
					0.05	842.96
					0.00	0.12
8	W2G18A01	82 BUCATA	2.00000		0.00	0.00
					23.40	46.80
	BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEU				0.00	0.00
	LUI DE CABLURI				0.00	0.00
					0.52	46.80
					0.00	0.00
9	MARK	BUCATA	2.00000		145.00	290.00
					0.00	0.00
	MARKER				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	290.00
					0.00	0.00
10	IMARK	ORE	1.00000		0.00	0.00
					45.00	45.00
	INSCRIPTIONARE MARKERE LES MT,				0.00	0.00
					0.00	0.00
					1.00	45.00
					0.00	0.00
11	W2G1SB01	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					82.80	82.80
	ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG				0.00	0.00
					0.00	0.00
					1.84	82.80
					0.00	0.00
12	AUT1103	82 ORE	2.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA				300.00	600.00
	9,9 TF 1 SCHIMB				0.00	0.00
	pt sustinut tambur desfasurare cablu				0.00	600.00
					0.00	0.00
13	TRI1AA01C1	82 TONE	1.00000		0.00	0.00
					15.75	15.75
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				0.00	0.00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 S				0.00	0.00
					0.35	15.75
					0.00	0.00

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
14	TRI1AA08C1	82 TONE	1.00000		0.00	0.00
					11.25	11.25
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0.00	0.00
	PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $				0.00	0.00
					0.25	11.25
					0.00	0.00
15	TRA01A10	82 TONE	1.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0.00	0.00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $				20.25	20.25
					0.00	20.25
					0.00	0.00
16	W2J02A	99 BUCATA	3.00000		0.00	0.00
					73.35	220.05
	VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB				74.00	222.00
	LU NOU- IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCT.				0.00	0.00
					1.63	442.05
					0.00	0.00
17	AUT3622	82 ORE	6.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	MASINA DE FORAT PE SENILE - SUBTRAVERSARE D J				500.00	3,000.00
					0.00	0.00
					0.00	3,000.00
					0.00	0.00
18	W2G23D	99 M	15.00000		24.25	363.79
					13.05	195.75
	TV. PROTECTIE PVC-G D=90 MM,CABLU CU SECT DE 185-2				0.00	0.00
	40MMP,MONTATA IN SANT				0.00	0.00
	PT SUBTRAVERSARE SOSEA				0.29	559.54
					0.00	0.06
	L:W2L079 -0007:6700652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2					
19	SUBTRA	BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					4,500.00	4,500.00
	SUBTRAVERSARE SOSEA (OBTINERE ACORDURI ; AVIZARE				0.00	0.00
	; PROIECTARE)				0.00	0.00
					100.00	4,500.00
					0.00	0.00
20	TRAKM	KM	5.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR LA PUNCTUL DE LUCRU				0.00	0.00
					1.22	6.11
					0.00	6.11
					0.00	0.00
	Greutate totala	17.03548			Total materiale	21,316.49
	Total ore	263			Total manopera	11,863.08
					Total utilaj	3,822.00
					Total transport	26.36
					Total A	37,027.93

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL



Executant: 06 -SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Obiectiv: 9BIL -COM BILCA RACORD 20 KV
Obiect: 2 -INSTALATII CONSUMATOR
Categorie: 2.3 -PTAv

Recapitulatie

			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
			M	m	U	t	T
Cheltuieli directe			745.91	9,981.39	3,751.83	489.70	14,968.82
din care utilaje							
- Vut termice					3,751.83		
- Vut electrice					0.00		
- Vut altele					0.00		
Alte cheltuieli directe							
C.A.M.		2.250%		224.58			224.58
			Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE			745.91	10,205.97	3,751.83	489.70	15,193.40
Cheltuieli indirecte	Io =	5.000% x To					759.67
Profit	Po =	6.250% x (To+Io)					997.07
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po						16,950.14
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo						16,950.14
Organizare de santier	OS =	0.000% x V					0.00
Total fara TVA							16,950.14
T.V.A.	TVA=	21.000% x (V+OS)					3,559.53
TOTAL GENERAL situatie lucrari							20,509.67

Beneficiar,

Constructor,
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

ELECTR... TEHNO... S.R... C.U.I. RO... J2013000... BILCA - SUCE...

Executant 06 SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Obiectiv 9BIL COM BILCA RACORD 20 KV

Obiect 2 INSTALATII CONSUMATOR

Categorie 2.3 PTAv

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	W1MC04C	99 BUCATA	1.00000		14.13	14.13
					247.50	247.50
	POST DE TRANSFORMARE PREFABR.IN ANVELOPA DE BETON				625.00	625.00
	MONTAT LA SOL IN EXTERIOR TIP MODUL				0.00	0.00
					5.50	886.63
					0.00	0.00
2	W1A33J	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					112.50	112.50
	TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEP.ST.				326.83	326.83
	LA LOC MONTAJ - TRANSPORT ANVELOPA DE BETON				0.00	0.00
					2.50	439.32
					0.00	0.00
3	UTILAJ	BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	INCHIRIERE , TRANSPORT SI MANIPULARE UTILAJ - MACA				2,000.00	2,000.00
	RA MONTARE PTAB				0.00	0.00
					0.00	2,000.00
					0.00	0.00
4	TSA14D1	82 M CUB	9.70000		0.00	0.00
					192.15	1,863.86
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN.				0.00	0.00
	IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE				0.00	0.00
	PT FUNDATIE PTAB				4.27	1,863.86
					0.00	0.00
5	TSD01D1	82 M CUB	1.30000		0.00	0.00
					25.61	33.29
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0.00	0.00
	RM 10-30CM GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				0.00	0.00
	PT FUNDATIE PTAB				0.57	33.29
					0.00	0.00
6	2200642	M CUB	1.30000		100.00	130.00
					0.00	0.00
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 M				0.00	0.00
	M				0.00	0.00
					0.00	130.00
					1.35	1.76
7	W2A17A	99 MP	1.50000		4.63	6.95
					40.50	60.75
	VOPSIREA INSCRIPTIILOR AVERTIZOARE SI NUMEROTAREA				0.00	0.00
	STILPILOR DIN BETON LA LEA 0.4 KV				0.00	0.00
					0.90	67.70
					0.00	0.00

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
8	W1MF01B	99 BUCATA	4.00000		0.00	0.00
					450.00	1,800.00
	INCERCARI COMPLETE, CF. PE 116/94 A SEPARATORULUI				170.00	680.00
	TRIPOLAR PT.LEA,PTA SI POSTURI IN CABINA 20 KV				0.00	0.00
					10.00	2,480.00
					0.00	0.00
9	W1MF01G	99 BUCATA	6.00000		0.00	0.00
					103.50	621.00
	INCERCARI COMPLETE,CF.PE 116/94 PT.SIGURANTE FUZIB				20.00	120.00
	ILE PT.LEA,PTA SI POSTURI IN CABINA 20KV				0.00	0.00
					2.30	741.00
					0.00	0.00
10	W1MG01A	99 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					450.00	450.00
	INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENS. A - POSTULUI D				0.00	0.00
	E TRANSFORMARE SAU A PUNCTULUI DE ALIMENTARE 20 KV				0.00	0.00
					10.00	450.00
					0.00	0.00
11	TRA02A50	82 TONE	10.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0.00	0.00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $				48.97	489.70
					0.00	489.70
					0.00	0.00
12	W2I04C	99 KG	50.00000		11.90	594.83
					94.05	4,702.50
	MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P				0.00	0.00
	T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN FOARTE TARE				0.00	0.00
	PP 1 OHM LA PTAv				2.09	5,297.33
					0.00	0.05
13	W1M20XA	93 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					90.00	90.00
	MASURAREA PRIZEI DE PAMINT REZISTENTA DE DISPERSIE				0.00	0.00
					0.00	0.00
					2.00	90.00
					0.00	0.00
	Greutate totala	1.808313			Total materiale	745.91
	Total ore	223			Total manopera	9,981.39
					Total utilaj	3,751.83
					Total transport	489.70
					Total A	14,968.82

PROIECTANT
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BIHOR

Presedinte de sedinta
Puha Adrian Daniel

Secretar
Tanco Monica Zodica

Anexa nr. 2
la HCL nr. 64/30.09.2026

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Bilca , str. Calea Bucovinei, nr.333
RO 31509455, J 33/316/15.04.2013
ATESTAT ANRE 19468 / 10.05.2023
19469 / 10.05.2023

LUCRARE :

D E V I Z G E N E R A L

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

Alimentare cu energie electrica PARC FOTOVOLTAIC apartinand com. Bilca, situat pe str. Calea Bucovinei, com. Bilca, jud. Suceava
LUCRARI PE TAXA DE INTARIRE RETEA

ATR NR. : 1006306466 / 01.09.2026

9BIM

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara TVA)		TVA	VALOARE (inclusiv TVA)	
		LEI	EURO	21.00%	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
	PARTEA I					
	CAPITOLUL 1					
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1-1	Obtinerea terenului		-	-	-	-
1-2	Amenajarea terenului		-	-	-	-
1-3	Amenajari pentru protectia mediului , inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor		-	-	-	-
	TOTAL capitol 1		-	-	-	-
	CAPITOLUL 2		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului		-	-	-	-
	TOTAL capitol 2		-	-	-	-
	CAPITOLUL 3		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica		-	-	-	-
3-1	Studii de teren , geo , topo si hidro		-	-	-	-
3-2	Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii		-	-	-	-
3-3	Proiectare si engineering	2,532.63	479.77	531.85	3,064.48	580.53
3-4	Autorizatie de construire = 1% din valoarea investitiei	84.42	15.99	17.73	102.15	19.35
3-5	Diriginte de Santier		-	-	-	-
3-6	Responsabil tehnic cu executie	2,500.00	473.59	525.00	3,025.00	573.05
3-7	Verificator de proiecte	2,500.00	473.59	525.00	3,025.00	573.05
	TOTAL capitol 3	7,617.05	1,442.95	1,599.58	9,216.63	1,745.97
	CAPITOLUL 4		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru investitia de baza		-	-	-	-
4-1	CONSTRUCTII SI INSTALATII		-	-	-	-
	OB.1 INTARIRE RETEA		-	-	-	-
	LEA 20 KV	8,442.10	1,599.25	1,772.84	10,214.94	1,935.09
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
4-2	MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC		-	-	-	-
				-		
4-3	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj		-	-	-	-
			-	-	-	-
4-4	UTILAJE FARA MONTAJ INCLUSIV ECHIPAMENTE DE TRANSPORT		-	-	-	-
			-	-	-	-
4-5	DOTARI		-	-	-	-
	OB.1 INTARIRE RETEA	6,890.00	1,305.22	1,446.90	8,336.90	1,579.32
			-	-	-	-
			-	-	-	-
4-6	Active necorporale		-	-	-	-
			-	-	-	-
	TOTAL capitol 4	15,332.10	2,904.47	3,219.74	18,551.84	3,514.40
	CAPITOLUL 5		-	-	-	-
	Alte cheltuieli		-	-	-	-
5-1	Organizare de santier		-	-	-	-
	5,1.1 - LUCRARI DE CONSTRUCTII		-	-	-	-
	5.1.2 - CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI		-	-	-	-
5-2	Comisioane ,cote , taxe , cote legale , costul creditului		-	-	-	-
	5.2.1 - Comisioane , taxe si cote legale		-	-	-	-
	Comision Banca Finantatoare			-		
	Taxa ISC (0,5 % din C+M)	42.21	8.00	8.86	51.07	9.68
	Taxa OAR (0.1% din C+M)	8.44	1.60	1.77	10.21	1.94
	Contributie pt Casa Sociala a Constructorilor (0.5% din cap 4.1 din dev general)		-	-	-	-
	5.2.2 - Costul creditului		-	-	-	-
5-3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5 %	-	-	-	-	-
	TOTAL capitol 5	50.65	9.60	10.64	61.29	11.61
	CAPITOLUL 6		-	-	-	-
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar		-	-	-	-
	Pregatirea personalului de exploatare		-	-	-	-
	Probe tehnologice si teste		-	-	-	-
	TOTAL capitol 6		-	-	-	-
				-		
	TOTAL GENERAL	22,999.80	4,357.01	4,829.96	27,829.76	5,271.99
	din care C + M	8,442.10	1,599.25	1,772.84	10,214.94	1,935.09
		1 Euro / 1 Leu (23 / 09 / 20265) =			5,2788	

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Ing. Paras Ionut

SOCIETATE ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

BENEFICIAR ,
COM. BILCA

ROMANIA PRIMAR JUDETUL SUCEAVA - COMUNA BILCA

Formular F1

OBIECTIV: 9BIM COM BILCA RACORD 20 KV INT. RE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			ron		ron	
0		1	2	3	4	5
5	4.00	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		1 INTARIRE RETEA		15,332.10	15,332.10	8,442.10	8,442.10
		TOTAL grupa 6		15,332.10	15,332.10	8,442.10	8,442.10
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		15,332.10	15,332.10	8,442.10	8,442.10
		Taxa pe valoarea adaugata		3,219.74		1,772.84	
		Total valoare (inclusiv TVA)		18,551.84		10,214.94	

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv 9BIM COM BILCA RACORD 20 KV INT. RE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 - INTARIRE RETEA

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	1.1 INTARIRE RETEA	8,442.10	8,442.10
		TOTAL cap. I	8,442.10	8,442.10
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep	6,890.00	6,890.00
		TOTAL cap. III	6,890.00	6,890.00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	15,332.10	15,332.10
		Taxa pe valoarea adaugata	3,219.74	
		Total valoare (inclusiv TVA)	18,551.84	

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Formular F4

OBIECTIV: 98IM COM BILCA RACORD 20 KV INT. RE

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]

Crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul (denumire,adresa,telefon,fax)	Fisa tehnica atasata
1	Obiect 1 INTARIRE RETEA						
	SEP OP	BUCATA	1.00000	6,390.00000	6,390.00		
	SEPARATOR 20 KV MONTAJ ORIZONTAL						
Total obiec		INTARIRE RETEA			6,390.00		
				Total P:	6,390.00		

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Executant: 06 -SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL
Obiectiv: 9BIM -COM BILCA RACORD 20 KV INT. RE
Obiect: 1 -INTARIRE RETEA
Categorie: 1.1 -INTARIRE RETEA

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		3.238.13	4.110.42	120.00	6.11	7.474.66
din care utilaje						
- Vut termice				120.00		
- Vut electrice				0.00		
- Vut altele				0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.M.	2.250%		92.48			92.48
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		3.238.13	4.202.91	120.00	6.11	7.567.15
Cheltuieli indirecte	Io = 5.000% x To					378.36
Profit	Po = 6.250% x (To+Io)					496.59
Valoare (in preturi oferta)	Vo = To+Io+Po					8.442.10
Valoare (actualizata)	V = 1. x Vo					8.442.10
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						8.442.10
T.V.A.	TVA= 21.000% x (V+OS)					1.772.84
TOTAL GENERAL situatie lucrari						10.214.94

Beneficiar,

Constructor,
SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BILCA - SUCEAVA

Executant 06 SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

Obiectiv 9BIM COM BILCA RACORD 20 KV INT. RE

Obiect 1 INTARIRE RETEA

Categorie 1.1 INTARIRE RETEA

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	W1MI06A	99 BUCATA	1.00000		850.00	850.00
					89.10	89.10
	CORONAMENT MET.ZN ORIZONTAL PT.INTIND.LEA 20 KV, M				0.00	0.00
	ONTAT PE STILP BETON NEPLANTAT, SIMPLU CIRCUIT				0.00	0.00
					1.98	939.10
					0.08	0.08
	L:W1ML032-0008:6305423 -CONSOLA MET ZN INTIND CORON ORIZ CIT-140 ST.TC15014-120					
2	W1MJ02K	99 BUCATA	4.00000		261.63	1,046.51
					68.85	275.40
	LEGATURA INTINDERE DUBLA FAZA EXTREMA PT.LEA 20 KV				0.00	0.00
	CU IZOL.TIP TIJA ITFS 45/4, 45/S, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.53	1,321.91
					0.02	0.08
	L:W1M0678-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					
3	W1MJ02L	99 BUCATA	2.00000		304.13	608.25
					82.35	164.70
	LEGATURA INTIND. DUBLA FAZA MIJLOC PT. LEA 20 KV C				0.00	0.00
	U IZOL. TIP TIJA ITFS 45/4, 45/5, 60/6 SI RS24-02				0.00	0.00
					1.83	772.95
					0.02	0.05
	L:W1M0678-0003:5213201 -PIESA RASUCITA PR 75					
	L:W1ML059-0005:5600376 -IZOLATOR TIP TIJA ITFS 45/4					
	L:W1ML064-0002:5205413 -CLEMA CU CRESTATURI PT.COND.DE OL-AL 50 MMP					
	L:W1ML065-0007:5205681 -CLEMA LEG.ELECT.DIN AL.CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28					
	L:W1ML066-0004:5211840 -ARMATURA DE SUSP, INTINDERE SAU SUSTINERE U2 60-232					
4	15000	BUCATA	1.00000		720.20	720.20
					1,125.00	1,125.00
	PRIZE PAMANT 4 OHMI				0.00	0.00
					0.00	0.00
	LA BORNA 1 SEPARATOR				25.00	1,845.20
					0.06	0.06
5	W1N01B	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					950.40	950.40
	SEPARATOR TRIP.EXT.STE 2A PNO.6,10,20KV DE 200-400				0.00	0.00
	A,MONTAT PE STILP TERM.BETON ARMAT CENTRIF.SAU VIB				0.00	0.00
					21.12	950.40
					0.00	0.00

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
6	W3C24A1	82 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					178.65	178.65
	DISPOZITIV MANUAL TIP AME-5 PT.SEPARATOR				0.00	0.00
					0.00	0.00
					3.97	178.65
					0.00	0.00
7	IZA05A1	82 MP	0.72000		9.54	6.87
					34.20	24.62
	VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON TENC.CU EMAIL				0.00	0.00
	CLORCAUCIUC				0.00	0.00
	FOND GALBEN STALPI				0.76	31.49
					0.00	0.00
	L:11219 -0005:6108830 -EMAIL GALBEN E.439-1 NTR 1707-80					
8	IZA05D1	82 MP	0.36000		17.50	6.30
					36.95	13.30
	VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAF BETON TENC.CU EMAIL				0.00	0.00
	PERCLORVINILIC				0.00	0.00
	INSCRIPTII STALPI				0.82	19.60
					0.00	0.00
	L:11218 -0015:6107317 -EMAIL USCARE AER NEGRU EPOXI E.906-1 NII 1703-73					
9	W1M20XA	93 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					90.00	90.00
	MASURAREA PRIZEI DE PAMINT REZISTENTA DE DISPERSIE				0.00	0.00
					0.00	0.00
					2.00	90.00
					0.00	0.00
10	TRAKM	KM	5.00000		0.00	0.00
					0.00	0.00
	TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR LA PUNCTUL DE LUCRU				0.00	0.00
					1.22	6.11
					0.00	6.11
					0.00	0.00
11	W1M21XA	93 BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					630.00	630.00
	INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE A LINIEI EL				0.00	0.00
	ECTRICE DE MEDIE TENSIUNE AERIANA				0.00	0.00
					14.00	630.00
					0.00	0.00

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
12	W2ADM1	BUCATA	1.00000		0.00	0.00
					569.25	569.25
	ADMITEREA LA LUCRU SI CREAREA ZONEI DE PROTECTIE				120.00	120.00
					0.00	0.00
					12.65	689.25
					0.00	0.00
	Greutate totala	0.271125			Total materiale	3,238.13
	Total ore	92			Total manopera	4,110.42
					Total utilaj	120.00
					Total transport	6.11
					Total A	7,474.66

PROIECTANT

SC ELECTRICAL TEHNOLOGY SRL

SOCIETATEA ELECTRICAL TEHNOLOGY S.R.L. C.U.I. RO31509455 J2013000316336 BALCA - SUCEAVA